

Согласовано:
 Зам. главы администрации города-
 нач. управления по городскому хозяйству
 Кузин П.И.

Утверждаю:
 Директор ДМУП «ЭКПО»
 Дубин С.М.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве ДМУП «ЭКПО», г.
 Держинский на 2015-2019 гг.»

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Цель мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс.руб.			
					Всего	В т.ч. по источникам финансирования		
						ГБ	ОБ	ВнБ
1.	Теплоснабжение							
1.1.	Наладка тепловых систем (сетей и объектов) города с применением программы «Теплоэксперт».	Равномерное распределение тепла, экономия тепловой энергии ~до 5%, электроэнергии ~ до 5%	2015-2019	ДМУП «ЭКПО» ДМУП «ОЖИКОМ» ДМУП «РОСС»	500,0			500,0
1.2.	Применение при ремонте тепловых сетей труб в пенополиуретановой изоляции (по плану капремонта).	Снижение теплопотерь до 5%	2015-2019	ДМУП «ЭКПО»	37500,0			37500,0
1.3.	Установка приборов контроля расхода тепловой энергии на ЦТП №№2,28 и 22 с передачей данных в отдел сбыта ДМУП «ЭКПО»	Контроль параметров для уменьшения тепловых потерь и управление с диспетчерского пульта	2015-2017	ДМУП «ЭКПО»	1500,0			1500,0
1.4.	Диспетчеризация ЦТП-6 Установка теплосчетчика на ЦТП-6.	Контроль параметров для уменьшения тепловых потерь и управление с диспетчерского пульта	2015	ДМУП «ЭКПО»	2200,0			2200,0
1.5.	Установка приборов контроля расхода сетевой воды и тепловой	Контроль параметров для уменьшения тепловых потерь	2016	ДМУП «ЭКПО»	1800,0			1800,0

	энергии: ЦТП-6,21,23,24 с передачей данных в отдел сбыта	и управление с диспетчерского пульта						
1.6	Установка приборов контроля расхода сетевой воды и тепловой энергии: ЦТП-5,8 с передачей данных в отдел сбыта	Контроль параметров для уменьшения тепловых потерь и управление с диспетчерского пульта	2015	ДМУП «ЭКПО»	900,0			900,0
1.7	Модернизация центральной бойлерной по ул.Ак.Жукова д.29.а (по проекту № ТМ-050/09) с установкой пластинчатых водоподогревателей	Снижение теплопотерь	2019	ДМУП «ЭКПО»	6000			6000
1.8	Ремонт изоляции магистрали №5	Снижение теплопотерь	2016-2017	ДМУП «ЭКПО»	3600,0			3600,0
1.9	Перевод на независимую схему системы отопления жилых домов: №20 ул.Ленина, № 1,2,3,4,5 ул.Школьная	Снижение теплопотерь	2017-2019	ДМУП «ЭКПО»	5000,0			5000,0
1.10	Установка пластинчатых теплообменников системы центрального отопления на ЦТП-24, ЦТП-6	Снижение теплопотерь	2015-2016	ДМУП «ЭКПО»	8000,0			8000,0
1.11	Установка прибора учета тепловой энергии в павильоне 14/02 магистраль №5	Контроль расхода и тепловых потерь	2015	ДМУП «ЭКПО»	8000,0			8000,0
2.	Водоснабжение и канализование							
2.1	Приобретение и монтаж расходомера подачи воды в город с ВЗУ-3 на 1 водоводе	Контроль расхода холодной воды для снижения потерь	2015	ДМУП «ЭКПО»	400,0			400,0
2.2	Приобретение и монтаж расходомера подачи воды с ВЗУ3 на 2 водоводе.	Контроль расхода холодной воды для снижения потерь	2016	ДМУП «ЭКПО»	400,0			400,0
2.3	Приобретение и монтаж расходомера подачи воды с ВЗУ1 на 1 водоводе.	Контроль расхода холодной воды для снижения потерь	2017	ДМУП «ЭКПО»	400,0			400,0
2.4	Остекление ВЗУ 1- 120м ²	Снижение тепловых потерь	2018	ДМУП «ЭКПО»	400,0			300,0
2.5	Приобретение и монтаж расходомера подачи воды с ВЗУ1 на 2 водоводе	Контроль расхода холодной воды для снижения потерь	2018	ДМУП «ЭКПО»	450,0			450,0
2.6	Приобретение и монтаж расходомера подачи воды с ВЗУ1 на 3 водоводе	Контроль расхода холодной воды для снижения потерь	2019	ДМУП «ЭКПО»	450,0			450,0

3. Общие мероприятия								
3.1	Обучение персонала по программе энергосбережения		2015-2019		100,0			
3.2	Размещение материалов в газете и ТВ		2015-2019		100,0			
3.3	Энергоаудит		2015-2019		1500,0			
ВСЕГО по Программе			2015-2019	ДМУП «ЭКПО»	78800			

Информацию предоставили:

Начальник службы тепловодоснабжения Ротов И.А.

Начальник службы водоканал Пичугин Ю.Б.

Начальник участка КИПиА Кочунов Д.О.

Начальник ПТО Деркач Л.М.

Главный инженер ДМУП «ЭКПО»  Фридман О.А.